

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงาน	ขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้าเพื่อเป็นเส้นทางรถท่องเที่ยว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	414,000.00	บาท	
3	ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้า		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ธันวาคม 2558	เป็นเงิน	414,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง 5.2 แบบประมาณการรายการก่อสร้าง 5.2		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายยุทธพงศ์ ไชยศรี ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ 6.2 นายนครเศ ศรีโท ผอ.กองช่าง กรรมการ 6.3 นายบุญอยู่ เสนากุล หัวหน้าฝ่ายโยธา กรรมการ 6.4 นางศุภนิญทร์ ห้าวหาญ ผู้แทนชุมชน กรรมการ 6.5 นายวัชรินทร์ สุนทรพิณีจ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน กรรมการและเลขา		



ประมาณการ

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ ขุดลอกวางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้า
เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
(โครงการตำบล 5 ล้าน)

โดย

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน



แบบสรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 โครงการ ขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้าเพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 แบบ พร. 4 จำนวน แผ่น แบบเลขที่
 ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต้นทุน/หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุนรวม (บาท)	Factor F	ราคารวม (บาท)	ประเภทงาน/กลุ่มงาน	
		จำนวน	หน่วย						
1	ขุดลอกรางระบายน้ำ พร้อมทาสี	1	หน่วย	325,710	325,710			งานอาคาร	
					325,710	1.2726	414,499		
รวมเงิน							414,499	Factor F คิดจาก	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		414,000 บาท							
ตัวอักษร		สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน							
หมายเหตุ :		รายการราคาในประมาณการมี เป็นเพียงแนวทางกำหนดราคาจ้างเหมารวม ผู้เสนอราคาจะต้องยึดถือการประมาณราคาจากรูปแบบ, รายละเอียด, รายการประกอบแบบ, รายการก่อสร้าง, ขนาดและคุณสมบัติวัสดุ, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และรายการชี้สถานที่เป็นหลัก							- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - ภาษี (VAT) 7.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ตามหนังสือด่วนที่สุด จี นร.0506/6579 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างของทางราชการ กลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 - เพื่อไปรื้อพิจารณาอนุมัติ

.....
 (นายยุทธพงศ์ ไชยศรี)

ประธานกรรมการ
 ปลัดอำเภอ

.....
 (นางศุภนิญท์ หัวทวย)

กรรมการ
 ผู้แทนชุมชนกลางเวียง

.....
 (นายนครเศศ ศรีโท)

กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นายวีชรินทร์ สุนทรพิบูล)

กรรมการและเลขานุการ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

.....
 (นายบุญอยู่ เสนากุล)

ความเห็น
 กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....
 นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก.....

ประมาณการรายการก่อสร้าง
โครงการ ขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้าเพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
แบบ ขุดลอก, ทาสีฝาดะแกรงเหล็กและปรับปรุงทางเท้า

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	ขุดลอกรางระบายน้ำ							
1	ขุดลอกดินเลนภายในรางระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง ทั่วทั้งเขตเทศบาลรวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,320 ม.	2278	ม.	-	-	45	102,510	102,510
								102,510
	ทาสีฝาดะแกรงเหล็ก							
1	ทาสีกันสนิมฝารางระบายน้ำ+จัดเรียงใหม่ ทั่วทั้งเขตเทศบาลรวมความยาวไม่น้อยกว่า 3,830 ม.	3720	ม.	45	167,400	15	55,800	223,200
								223,200
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	1	หลัง		167,400		158,310	325,710
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรง/หน่วย	1	หลัง		167,400		158,310	325,710
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง/หน่วย	1	หลัง				325,710	บาท

.....
 (นายวัชรินทร์ สุนทรพิณีจ)

ผู้ประมาณการ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

โครงการขุดลอกรางระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้า
เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ก่อสร้างปีงบประมาณ 2559

ปริมาณงานและงวดงาน (ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน)

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เป็นเงิน 100 % ของมูลค่างานก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ตามรายการดังนี้แล้วเสร็จ ระยะเวลา 60 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน

- เคลียร์พื้นที่ เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
- ขุดลอกดินเลนภายในรางระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาด ทาสี ฝารางระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- เก็บงาน ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด



(นายวัชรินทร์ สุนทรพินิจ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน