


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงาน	โครงการปรับปรุงถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	247,300.00	บาท	
3	ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 77 ม.		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ธันวาคม 2558	เป็นเงิน	248,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 5.2 แบบประมาณการรายการก่อสร้าง 5.2		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายยุทธพงศ์ ไชยศรี ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ 6.2 นายนครเศ ศรีโท ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 6.3 นายบุญอยู่ เสนากุล หัวหน้าฝ่ายโยธา กรรมการ 6.4 นางเทพินท์ พงษ์วัตติ ผู้แทนชุมชน กรรมการ 6.5 นายวัชรินทร์ สุนทรพิณีจ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน กรรมการและเลขา		

ประมาณการรายการก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงถนนและพื้นที่สาธารณะ
สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
แบบ ถนน คสล. แบบ 1 เลน ความหนา 0.15 ม.

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานถนน คสล. แบบ 1 เลน									
ปริมาณวัสดุงานถนน คสล./ ตรม.									
1	ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	1	ตร.ม.	-	-	20	20	20	
2	ดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	150	-	-	
3	ดินถมไหล่ทาง	0.02	ลบ.ม.	250	5	65	1	6	
4	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	327	21	65	4	25	
5	คอนกรีต	0.16	ลบ.ม.	1,850	291	346	54	345	
6	ไม้แบบ	0.06	ตร.ม.	250	16	120	8	23	
7	ตะปู	0.03	กก.	50	2	-	-	2	
8	เหล็ก Wire Mesh dai 4 มม. @ 0.20 ม.* 0.20 ม.	1.00	ตร.ม.	45	45	5	5	50	
9	เหล็ก RB 15	0.02	เส้น	380	7	-	-	7	
10	ค่าแรง ตัด ตัด และผูกเหล็ก	0.26	กก.	-	-	5	1	1	
11	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	56	-	-	-	-	
12	โพนหนา 1/2"	0.02	แผ่น	20	0	-	-	0	
13	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรองต่อ	0.19	ม.	15	3	-	-	3	
14	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	0.03	ลิตร	25	1	-	-	1	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1	ตร.ม.	390		94		483	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรง/หน่วย		1	ตร.ม.	390		94		483	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง/หน่วย		1	ตร.ม.			480		บาท	


 (นายวิชรินทร์ สุนทรพินิจ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน